

Einbauzeiten

- Wurzelballenverankerung RBK (mit Holzdreieck)
- Wurzelballenverankerung RBKW (Spanngurt)

Reine Einbauzeit nach Ausheben der Pflanzgrube und Bereitstellung des Baumes (Pflanzgrube offen).

Satz	Stammumfang bis ca.	Höhe bis ca.	Einbauzeit in Minuten ca.	Werkzeug	Holzdreieck für RBK-Systeme (Stärke in mm)	Arbeitskräfte
40-RBK 40-RBKW	25 cm	3,50 m	10-12	DR 40, VHP Hammer, 1 kg	ca. 40 x 40	1 Person
68-RBK 68-RBKW	35 cm	6,00 m	15-20	DR 68, VHP, DS 7 Hammer, 2 kg	ca. 40 x 60	1 Person
88-RBK 88-RBKW	75 cm	8,00 m	20-25	DR 88, VHP, Hammer, 5 kg oder Motorhammer	ca. 60 x 60	1-2 Personen
MR4-RBKW	125 cm	10,00 m	30-40	DR MR4, Hammer, 5 kg oder Motor- hammer	ca. 60 x 80	2 Personen

- Halteseilverankerung DTS

Reine Einbauzeit nach Pflanzen der Bäume und Verfüllen der Pflanzgrube.

Satz	Stammumfang bis ca.	Höhe bis ca.	Einbauzeit in Minuten ca.	Werkzeug	Arbeitskräfte
40-DTS	25 cm	6,00 m	8-10	DR 40 Hammer, 1 kg	1 Person
68-DTS	50 cm	8,00 m	15-20	DR 68, Hammer, 2 kg	1 Person
88-DTS	85 cm	10,00 m	25-30	DR 88 Hammer, 5 kg oder Motorhammer	1-2 Personen
MR4-DTS	125 cm	14,00 m	30-35	DR MR4 Hammer, 5 kg oder Motorhammer	2 Personen